

כתב כמויות

28/10/2020

דף מס': 001

הקמת שחיקה ליד בית ספר ב

פרק 08 פרק 8

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 פרק 8					
תת פרק 08.1 פרק 8.1					
08.1.054	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 75 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	חדר	100.00	25.00	2,500.00
08.1.270	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 120 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	חדר	80.00	40.00	3,200.00
08.1.369	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה עד 5 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 60/60/80 ס"מ.	קומפ'	4.00	640.00	2,560.00
08.1.438	כבל מסוג 3X2.5 N2XY מ"מ"ר, מושחל בזרוע מהפנס לארגז אבטחה כולל צינור הגנה לכבלים מותקנים בעמוד, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	יח'	100.00	7.00	700.00
8,960.00	סה"כ 08.1 פרק 8.1				
תת פרק 08.2 פרק 8.2					
08.2.036	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.027 באורך 4 מ'.	קומפ'	4.00	2,000.00	8,000.00
8,000.00	סה"כ 08.2 פרק 8.2				
תת פרק 08.3 פרק 8.3					
08.3.330	מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.324	קומפ'	4.00	250.00	1,000.00
08.3.615	מוליך הארקה מנחשת גלויה ושזורה בחתך 35 מ"מ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.606	חדר	100.00	26.00	2,600.00
08.3.669	אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 6 מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.660	קומפ'	2.00	949.00	1,898.00
5,498.00	להעברה בתת פרק 08.3				

מועצה מקומית בית ג' אן מחלקת הנדסה
בית ג'אן מיקוד 24990 טל: 04-9802220

28/10/2020
דף מס': 006

הקמת שחיקה ליד בית ספר ב
פרק 51 פרק 51

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 פרק 51					
תת פרק 51.3 פרק 51.3					
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	50.00	130.00	6,500.00
51.3.140	מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק).	מ"ק	130.00	25.00	3,250.00
					9,750.00
סה"כ 51.3 פרק 51.3					
					9,750.00
סה"כ 51 פרק 51					

כתב כמויות (ריכוד)

28/10/2020

דף מס': 007

הקמת שחיה ליד בית ספר ב

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 08 פרק 8
	8,960.00	תת פרק 08.1 פרק 8.1
	8,000.00	תת פרק 08.2 פרק 8.2
	9,898.00	תת פרק 08.3 פרק 8.3
26,858.00		סה"כ 08 פרק 8
		פרק 41 פרק 41
	2,400.00	תת פרק 41.3 פרק 41.3
	39,100.00	תת פרק 41.4 פרק 41.4
41,500.00		סה"כ 41 פרק 41
		פרק 42 פרק 42
	158,500.00	תת פרק 42.1 פרק 42.1
158,500.00		סה"כ 42 פרק 42
		פרק 44 פרק 44
	26,950.00	תת פרק 44.1 פרק 44.1
26,950.00		סה"כ 44 פרק 44
		פרק 51 פרק 51
	9,750.00	תת פרק 51.3 פרק 51.3
9,750.00		סה"כ 51 פרק 51

28/10/2020

דף מס': 008

הקמת שחיקה ליד בית ספר ב

סך הכל	
263,558.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: שחיקה

הופק באמצעות בנארית בענן (04.17.0) 04-9884344