

02/04/2025

דף מס': 001

כתב כמויות

מכרז 5-25 שיקום דרכים חקלאיות

פרק 01 עבודות עפר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.0 הערות 2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת בסעיף. 3. מחירי עבודות העפר בפרק זה מתייחסות לעבודות המתבצעות בשטח המבנה ולעבודות פיתוח באתר הבניה של המבנה, לעבודות עפר לכבישים - ראה סעיפים בפרק 51. 4. אין מדידת חפירה לפי שלבי עומק. בכל אזור ימדד נפח החפירה המלא, לפי העומק בתחום הסעיף. 5א' - סעיפי החפירה כוללים הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה), העברת מיטב החומר החפור המתאים לצרכי מילוי למרחק של עד 2 ק"מ בשטח האתר, לרבות הידוק רגיל בשכבות של 20 ס"מ. עבור העברה למרחקים גדולים יותר, ראה סעיף 51.020.0110. 5ב' - מחירי הסעיפים כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת למקום שפך מאושר ע"י הרשויות או לאתר אחר לפי הוראות המפקח, למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. עבור העברת החומר למרחק גדול יותר ראה סעיף 01.020.3500. המחיר אינו כולל תשלום אגרות. עבור אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם לסעיפים 01.020.5001-5170 או לפי הנחיות אחרות שיקבע היזם בחוזה לפני תחילת העבודה. 6. עלויות חומרים לעבודות עפר - ראה פרק 81. 7. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן עבודות העפר.				

להעברה בתת פרק 01.0

002 : 'om ḡṭ

פרק 01 עבודות עפר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה הערות: 1. כחפירה כללית יחושו העבודות המבוצעות בקרקע ע"י טרקטור מכל סוג שהוא, תוך הפעלתו בהילוך החזק ביותר. 2. מחירי החפירה כוללים (בין השאר) הידוק רגלי של שתיים (קרקעיות חפירה), העברת החומר המתאים למילוי (עד למרחק של 2 ק"מ בשטח האתר), לרבות הידוק רגלי בשכבות של 20 ס"מ. המחיר כולל פיזור המילוי סביב מבנים ותת קרקעים שונים (גם אם מבוצע לא בצמוד לשלב עבודות החפירה) ו/או סילוק כל עודפי החפירה שנפסלו למילוי במקום שפך מאושר ע"י הרשויות או לאתר, למרחק של עד 15 ק"מ (להטמנה או לתחנת מעבר הקרובה ביותר לאתר) לפי הוראת המפקח. עבור העברת החומר למרחק גדול יותר ראה סעיף 3.01.020.3500. להעברת מיטב החומר החפור המתאים לצרכי מילוי באתר העבודה למרחק מעל ל- 2 ק"מ - ראה סעיף 4.51.020.0110 לעבודות הכשרת השטח - ראה את פרק 51.010.				
	סה"כ 01.0 הערות				
01.1.010	<u>תת פרק 01.1 ישור שטח</u> ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי (בחומר מקומי) בגובה עד 20 ס"מ באתר העבודה לכמות של עד 1000 מ"ר	מ"ר	1,040.00	7.82	8,132.80
	סה"כ 01.1 ישור שטח				8,132.80
	סה"כ 01 עבודות עפר				8,132.80

02/04/2025

003 :om 7d

מכרז 5-25 שיקום דרכים חקלאיות

פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

[illegible]

02/04/2025
דף מס': 004

מכרז 5-25 שיקום דרכים חקלאיות
פרק 51 סלילת כבישים ורחובות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 סלילת כבישים ורחובות					
תת פרק 51.1 מצעים ותשתיות					
51.1.010	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק	מ"ק	1,000.00	140.00	140,000.00
סה"כ 51.1 מצעים ותשתיות					140,000.00
תת פרק 51.2 עבודות אספלט					
51.2.010	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25 ק"ג/מ"ר	מ"ר	4,060.00	1.53	6,211.80
51.2.020	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	4,060.00	52.00	211,120.00
סה"כ 51.2 עבודות אספלט					217,331.80
תת פרק 51.3 עבודות הכנה ופירוק					
51.3.010	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לכמות של מעל 1000 מ"ר עד 5000 מ"ר - (בשטח שאין בו עבודת מילוי או חפירה)	מ"ר	2,502.70	5.30	13,264.31
סה"כ 51.3 עבודות הכנה ופירוק					13,264.31
סה"כ 51 סלילת כבישים ורחובות					370,596.11

02/04/2025

כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 005

מכרז 5-25 שיקום דרכים חקלאיות

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 עבודות עפר
		תת פרק 01.0 הערות
	8,132.80	תת פרק 01.1 ישור שטח
8,132.80		סה"כ 01 עבודות עפר
		פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
	45,000.00	תת פרק 02.1 יציקת תעלות
45,000.00		סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
		פרק 51 סלילת כבישים ורחובות
	140,000.00	תת פרק 51.1 מצעים ותשתיות
	217,331.80	תת פרק 51.2 עבודות אספלט
	13,264.31	תת פרק 51.3 עבודות הכנה ופירוק
370,596.11		סה"כ 51 סלילת כבישים ורחובות

סך הכל	
423,728.91	סה"כ כללי
-0.10	הנחת עיגול
423,728.81	סה"כ
76,271.19	18% מע"מ
500,000.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן