

כתב כמויות

12/03/2026  
דף מס': 001

שיקום דרכים חקלאיות 2025 - מכרז 6/26  
פרק 51 פיתוח דרכים חקלאיות

| סעיף                               | תאור  | יחידה | כמות     | מחיר     | סך הכל            |
|------------------------------------|---|-------|----------|----------|-------------------|
| <b>פרק 51 פיתוח דרכים חקלאיות</b>  |   |       |          |          |                   |
| <b>תת פרק 51.1 עבודות עפר</b>      |   |       |          |          |                   |
| 51.1.010                           | חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר  | מ"ק   | 600.00   | 29.75    | 17,850.00         |
| 51.1.020                           | חישוף, ישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה עד 20 ס"מ בחפירה/חציבה או מילוי בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היחידה   | מ"ר   | 2,000.00 | 4.50     | 9,000.00          |
|                                    |   |       |          |          | <b>26,850.00</b>  |
| <b>סה"כ 51.1 עבודות עפר</b>        |   |       |          |          |                   |
| <b>תת פרק 51.2 מצעים ותשתיות</b>   |   |       |          |          |                   |
| 51.2.010                           | מצע סוג א' מהודק בעובי 15 ס"מ לאחר ההידוק   | מ"ק   | 500.00   | 140.00   | 70,000.00         |
|                                    |   |       |          |          | <b>70,000.00</b>  |
| <b>סה"כ 51.2 מצעים ותשתיות</b>     |   |       |          |          |                   |
| <b>תת פרק 51.3 עבודות אספלט</b>    |   |       |          |          |                   |
| 51.3.010                           | שכבת בטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4") או 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 10-68, לרבות פיזור והידוק. כולל ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר | מ"ר   | 4,457.11 | 58.00    | 258,512.38        |
|                                    |   |       |          |          | <b>258,512.38</b> |
| <b>סה"כ 51.3 עבודות אספלט</b>      |   |       |          |          |                   |
| <b>תת פרק 51.4 דיפון שוליים</b>    |   |       |          |          |                   |
| 51.4.010                           | דיפון שוליים בבטון ב-30 עובי 10 ס"מ רוחב 100 ס"מ כולל רשת #8@20/20  | מ"ר   | 301.00   | 148.73   | 44,767.73         |
|                                    |   |       |          |          | <b>44,767.73</b>  |
| <b>סה"כ 51.4 דיפון שוליים</b>      |   |       |          |          |                   |
| <b>תת פרק 51.5 עבודות ניקוז</b>    |   |       |          |          |                   |
| 51.5.010                           | צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 5 קוטר 80 ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                             | מטר   | 20.00    | 1,179.89 | 23,597.80         |
|                                    |   |       |          |          | <b>23,597.80</b>  |
| <b>סה"כ 51.5 עבודות ניקוז</b>      |   |       |          |          |                   |
|                                    |   |       |          |          | <b>423,727.91</b> |
| <b>סה"כ 51 פיתוח דרכים חקלאיות</b> |   |       |          |          |                   |

כתב כמויות (ריכוד)

שיקום דרכים חקלאיות 2025 - מכרז 6/26

12/03/2026

דף מס': 002

| סך פרק     | סך תת פרק  |                             |
|------------|------------|-----------------------------|
|            |            | פרק 51 פיתוח דרכים חקלאיות  |
|            | 26,850.00  | תת פרק 51.1 עבודות עפר      |
|            | 70,000.00  | תת פרק 51.2 מצעים ותשתיות   |
|            | 258,512.38 | תת פרק 51.3 עבודות אספלט    |
|            | 44,767.73  | תת פרק 51.4 דיפון שוליים    |
|            | 23,597.80  | תת פרק 51.5 עבודות ניקוז    |
| 423,727.91 |            | סה"כ 51 פיתוח דרכים חקלאיות |

| סך הכל     |                  |
|------------|------------------|
| 423,727.91 | סכום לחישוב הנחה |
|            | הנחה כללית %     |
|            | סה"כ לאחר הנחה   |
|            | 18% מע"מ         |
|            | סה"כ כולל מע"מ   |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן