

23/09/2026
001 : 'om ᚦᚢ

כתב כמויות

פיתוח ושיקום כבישים ותשתיות מרכז 15-26

פרק 40 פיתוח נופי

[illegible]

23/09/2026

002 : 'om 7d

פיתוח ושיקום כבישים ותשתיות מרכז 15-26

פרק 44 גידור

[illegible]

23/09/2026
דף מס': 003

פיתוח ושיקום כבישים ותשתיות מכרז 15-26
פרק 51 כבישים ותשתיות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 כבישים ותשתיות					
תת פרק 51.1 עבודות עפר					
51.1.010	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק	מ"ק	230.00	39.00	8,970.00
סה"כ 51.1 עבודות עפר					
8,970.00					
תת פרק 51.2 מצעים					
51.2.004	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	450.00	155.00	69,750.00
סה"כ 51.2 מצעים					
69,750.00					
תת פרק 51.3 אספלט					
51.3.001	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	16,600.00	56.00	929,600.00
51.3.003	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	16,600.00	2.00	33,200.00
סה"כ 51.3 אספלט					
962,800.00					
תת פרק 51.4 עבודות הכנה ופירוק					
51.4.020	הגבהת תאי קליטה עם רשת אחת לגובה עד 30 ס"מ	יח'	40.00	540.00	21,600.00
51.4.040	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5 ס"מ ועד 10 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	מ"ר	11,300.00	13.40	151,420.00
סה"כ 51.4 עבודות הכנה ופירוק					
173,020.00					

23/09/2026
דף מס': 004

פיתוח ושיקום כבישים ותשתיות מכרז 15-26

פרק 51 כבישים ותשתיות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 51.5 עבודות ניקוז					
51.5.010	צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 40 ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	104.00	520.00	54,080.00
51.5.020	צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 50 ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	960.00	610.00	585,600.00
51.5.050	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 40 (D400 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	24.00	6,400.00	153,600.00
51.5.060	תוספת לתא קליטה ראשי במידות 80/45 ס"מ עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 80/45 ס"מ ובעומק פנים 1.2 מ', מס' רשתות 1 ומסגרת, ממין 40 (D400 טון)	יח'	61.00	1,600.00	97,600.00
51.5.070	תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק מעל 1.25 מ' ועד 2.0 מ', לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת, ממין 25 (C250 טון)	יח'	61.00	2,000.00	122,000.00
סה"כ 51.5 עבודות ניקוז					1,012,880.00
סה"כ 51 כבישים ותשתיות					2,227,420.00

23/09/2026

כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 005

פיתוח ושיקום כבישים ותשתיות מכרז 15-26

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 40 פיתוח נופי
	771,820.00	תת פרק 40.1 קירות כובד וגדרות בטון
771,820.00		סה"כ 40 פיתוח נופי
		פרק 44 גידור
	255,000.00	תת פרק 44.1 גידור
255,000.00		סה"כ 44 גידור
		פרק 51 כבישים ותשתיות
	8,970.00	תת פרק 51.1 עבודות עפר
	69,750.00	תת פרק 51.2 מצעים
	962,800.00	תת פרק 51.3 אספלט
	173,020.00	תת פרק 51.4 עבודות הכנה ופירוק
	1,012,880.00	תת פרק 51.5 עבודות ניקוז
2,227,420.00		סה"כ 51 כבישים ותשתיות

סך הכל	
3,254,240.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	הנחת עיגול
	סה"כ
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן